

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

AMPÉRE-PR

MEMORIAL DESCRITIVO

1. REDE COLETORA DE ESGOTO

Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ampére, com a execução Rede Coletora de Esgoto compreendendo o seguinte:

- transporte e assentamento de 9.000,00 tubulação em PVC JE DN 150;
- retirada e recomposição de pavimentos;
- execução de poços de visita tipo C com fornecimento de materiais, exceto o tampão de Ferro Dúctil;

Obs.: Os materiais hidráulicos tubos e conexões em PVC, tampão de Ferro, Tampas e Copos de concreto serão fornecidos pela Sanepar através de Parceria com a Prefeitura.

2. LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

Execução de 330 unidades de Ligações Prediais de Esgoto no passeio público, compreendendo:

- transporte e assentamento de tubos e conexões para as ligações ;
- retirada e recomposição de pavimentos;

Obs.: Os materiais hidráulicos tubos e conexões em PVC, Tampas e Copos de concreto serão fornecidos pela Sanepar através de Parceria com a Prefeitura.